

塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-ZM1	18	13.8	4.2	2582	2609.5	3690.4	4M36(5.6级)	240
	21	15	6	2817	2847	4026.3		
	24	17.5	6.5	3057	3087	4365.7		
	27	19.8	7.2	3297	3327	4705.1		
	30	22	8	3537	3567	5044.5		
	33	24.5	8.5	3777	3807	5383.9		
	36	27.5	8.5	4017	4047	5723.3		
	39	30	9	4257	4287	6062.7		
	42	33	9	4497	4522	6395.1		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-ZM2	18	12	6	2944.5	2974.5	4206.6	4M36(5.6级)	240
	21	15	6	3214.5	3244.5	4588.4		
	24	18	6	3484.5	3514.5	4970.3		
	27	20	7	3754.5	3784.5	5352.1		
	30	21.3	8.7	4024.5	4054.5	5733.9		
	33	24	9	4284.5	4319.5	6108.7		
	36	27	9	4554.5	4589.5	6490.5		
	39	30	9	4824.5	4859.5	6872.4		
	42	33	9	5094.5	5129.5	7254.2		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-ZMK	42	32.3	9.7	4814.5	4849.5	6858.2	4M42(5.6级)	270
	45	34.5	10.5	5069.5	5104.5	7218.9		
	48	37.5	10.5	5324.5	5359.5	7579.5		
	51	40.5	10.5	5579.5	5614.5	7940.1		
	54	43.5	10.5	5834.5	5869.5	8300.7		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-J1	15	11	4	2915	2955	4179.0	4M48(5.6级)	290
	18	11	7	3245	3285	4645.7		
	21	13.5	7.5	3575	3615	5112.4		
	24	15.5	8.5	3905	3945	5579.1		
	27	18	9	4235	4275	6045.8		
	30	20.5	9.5	4565	4605	6512.5		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-J2	15	11	4	3150	3190	4511.3	4M56(5.6级)	330
	18	11	7	3510	3550	5020.5		
	21	13.5	7.5	3870	3910	5529.6		
	24	15.5	8.5	4230	4270	6038.7		
	27	18	9	4590	4630	6547.8		
	30	21.5	8.5	4950	4990	7056.9		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-J3	15	11	4	3375	3415	4829.5	4M64(5.6级)	370
	18	11	7	3765	3805	5381.1		
	21	13.5	7.5	4145	4190	5925.6		
	24	15.5	8.5	4535	4580	6477.1		
	27	18.2	8.8	4925	4970	7028.6		
	30	21	9	5315	5360	7580.2		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-J4	15	11	4	3600	3645	5154.8	4M64(5.6级)	370
	18	11	7	4020	4065	5748.8		
	21	13.5	7.5	4440	4485	6342.7		
	24	15.5	8.5	4860	4905	6936.7		
	27	18	9	5270	5320	7523.6		
	30	21	9	5690	5740	8117.6		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22D-DJ	15	11	4	3600	3645	5154.8	4M64(5.6级)	370
	18	11	7	4020	4065	5748.8		
	21	13.5	7.5	4440	4485	6342.7		
	24	15.5	8.5	4860	4905	6936.7		
	27	18	9	5270	5320	7523.6		
	30	21.5	8.5	5690	5740	8117.6		
塔型	呼高(m)	本体高(m)	接腿长(m)	铁塔半根开(mm)	基础半根开B/2(mm)	基础对角半根开L/2(mm)	地脚螺栓规格（等级）	地脚螺栓间距(mm)
330-KC22S-DJ	18	9.5	8.5	4927.5	4927.5	6968.5	8M72（5.6级）	S1=190 S2=205
	21	12	9	5422.5	5422.5	7668.6		
	24	15	9	5917.5	5917.5	8368.6		
	27	18	9	6412.5	6412.5	9068.6		
	30	21	9	6907.5	6907.5	9768.7		
	39	24	15	8392.5	8392.5	11868.8		
	42	27	15	8887.5	8887.5	12568.8		



单肢主材4颗地脚螺栓间距示意图

330-KC22D-ZM1/ZM2/ZMK
330-KC22D-J1/J2/J3/J4/DJ



双肢主材8颗地脚螺栓间距示意图

330-KC22S-DJ

说明：

1. 本塔型加工放样及基础施工时，须保证铁塔根开、基础根开及地脚螺栓间距与上表中的对应数值一致。
2. 本工程能化电厂-丰乐330线路全部铁塔（GAB1-GB23）、能化电厂-德尚330千伏线路GAB1-GA39铁塔位于采空区，地脚螺栓及箍筋规格、数量、加工要求分别见《直柱基础地脚螺栓构造图（采空区）》、《四颗地脚螺栓(5.6级)箍筋加工图》、《双肢主材八颗地脚螺栓（5.6级）箍筋加工图》。
3. 本工程能化电厂-德尚330千伏线路GA40-德尚变的全部铁塔位于普通区（非采空区），地脚螺栓及箍筋规格、数量、加工要求分别见《直柱基础地脚螺栓构造图（普通区）》、《四颗地脚螺栓(5.6级)箍筋加工图》。
4. 地脚螺栓统计、加工及配置严格执行《铁塔基础配置表》。

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司					甘肃庆阳能化电厂330千伏送出 工程	施工图	设计阶段
批 准	曹晓青		设 计	段增强	平地型铁塔 基础半根开及地脚螺栓配置表		
审 核	王公阳		CAD制图				
	丁国鹏		比 例				
校 核	王文军		日 期	2026年7月	图 号	62DT-SA0054S-T0208-01	