注：放样时V面脚钉与水平面平行

8 – 8
1:20

10 – 10
1:20

19 – 19
1:20

1 – 1

安全带挂点示意

扶手设置示意

站位平台示

爬梯脚钉示意图

说明：接地孔安装板(5150)避开法兰加劲板和地脚法兰螺栓所在角度，以避免接地引下线和法兰加劲板相碰。

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
5101	Q420Φ660X14	1837	1	409.72	409.7	一端切弧 带脚钉
5102	Q420Φ660X14	7608	1	1696.88	1696.9	装爬梯
5103	Q420Φ660X14	7608	0	1696.88	0.0	带脚钉
5104	Q420Φ660X14	8724	1	1945.79	1945.8	装爬梯
5105	Q420Φ660X14	8724	0	1945.79	0.0	带脚钉
5106	Q420Φ660X14	8724	1	1945.79	1945.8	装爬梯
5107	Q420Φ660X14	8724	0	1945.79	0.0	带脚钉
5108	Q355Φ325X6	9730	1	459.28	459.3	带脚钉
5109	Q355Φ325X6	9730	1	459.28	459.3	带脚钉
5110	Q355Φ325X6	10311	1	486.70	486.7	带脚钉
5111	Q355Φ325X6	10311	1	486.70	486.7	带脚钉
5112	Q355Φ325X6	8765	1	413.73	413.7	带脚钉
5113	Q355Φ325X6	8765	1	413.73	413.7	带脚钉
5114	Q355Φ159X4	3425	2	52.37	104.7	
5115	Q355Φ219X5	8138	2	214.74	429.5	带脚钉
5116	Q355Φ219X5	7500	2	197.91	395.8	
5117	Q355Φ273X5	10449	2	345.30	690.6	
5118	Q355-16X622	1519	2	118.67	237.3	
5119	Q355-10X234	401	2	7.37	14.7	
5120	Q355-12X410	831	2	32.09	64.2	
5121	Q355-12X505	951	2	45.24	90.5	
5122	Q355-12X466	841	2	36.92	73.8	
5123	Q355-14X532	1006	2	58.82	117.6	
5124	Q355Φ159X4	5311	1	81.21	81.2	
5125	Q355Φ219X5	3700	1	97.63	97.6	带脚钉
5126	Q355Φ219X5	7996	1	211.00	211.0	带脚钉
5127	Q355Φ219X5	4848	1	127.93	127.9	带脚钉
5128	Q355Φ219X5	7544	1	199.07	199.1	带脚钉
5129	Q355Φ273X5	10810	1	357.23	357.2	带脚钉
5130	Q355Φ273X5	10810	1	357.23	357.2	带脚钉
5131	Q355-12X376	831	2	29.43	58.9	
5132	Q355-10X440	541	1	18.69	18.7	
5133	Q355-10X272	541	2	11.55	23.1	
5134	Q355-12X439	991	2	40.98	82.0	
5135	Q355-12X371	851	1	29.74	29.7	
5136	Q355-12X135	1250	1	15.90	15.9	
5137	Q355-8X135	1250	2	10.60	21.2	
5138	Q355-10X135	1250	3	13.25	39.8	
5139	Q355-10X135	1250	1	13.25	13.2	
5140	Q355-10X70	466	6	2.56	15.4	
5141	Q355-10X70	260	2	1.43	2.9	
5142	Q355-10X70	311	2	1.71	3.4	
5143	Q355-8X60	439	4	1.65	6.6	
5144	Q355-10X140	325	2	3.57	7.1	
5145	Q355-10X200	187	4	2.94	11.8	
5146	Q355-12X180	330	4	5.60	22.4	
5147	Q355-12X180	660	2	11.19	22.4	
5148	Q355-10X294	451	8	10.41	83.3	
5149	-16X885	885	1	77.26	77.3	遮水板
5150	Q345-8X80	110	1	0.55	0.6	接地孔用
5151	Q420-32X1346	1346	1	271.50	271.5	
5152	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
5153	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5154	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5155	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5156	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5157	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5158	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5159	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
5160	Q345L63X5	310	19	1.49	28.3	火曲(用于主材装爬梯)
5161	Q355-6X100	180	19	0.85	16.2	火曲(用于主材装爬梯)
5162	C5	50	314	0.27	84.8	槽钢(用于主材装爬梯)
5162	C5	50	378	0.27	102.1	槽钢(用于主材带脚钉)
5163	C5	25	20	0.14	2.8	槽钢
5164	C5	50	12	0.27	3.2	槽钢
5165	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
5166	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
5167	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
5168	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
5169	Q355-12X80	700	2	5.28	10.6	
	C1504H5		6	6.52	39.1	
	X2105H7		2	22.90	45.8	
	C2105H5		12	14.54	174.5	
	C2705H5		8	18.10	144.8	
	C3206H5		4	31.43	125.7	
	FD2121B7H		2	9.20	18.4	
	FD3232B7H		8	16.80	134.4	
	FD6666B7D		7	116.50	815.5	
	T2105	–	1	11.50	11.5	主材安装爬梯
	T3605	–	1	19.00	19.0	主材安装爬梯
	T6980	–	3	36.20	108.60	主材安装爬梯
合计		15071.2 kg (用于主材带脚钉)				
合计		15237.5 kg (用于主材装爬梯)				

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45		76	12.8	用于主材装爬梯
		M20X65		62	21.9	
	8.8级	M24X75		136	80.6	
		M20X90		14	6.6	法兰螺栓
		M20X100		88	43.6	法兰螺栓
		M39X175		84	298.3	法兰螺栓
		M39X195		28	104.7	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185		314	130.2	用于主材装爬梯
		M16X185		378	156.7	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合计				712.4 kg (用于主材带脚钉)		
合计				698.7 kg (用于主材装爬梯)		

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批准	雷振	校核	刘一丹	SZK31102A双回路直线塔 117.0-1.5m塔腿结构图(2/2)	51
审核	高鹏鹏	设计/勘测	潘祝龙		
比例	1:40	日期	2026年 08月	图号 37-SA36901S-T0121-116	版本